Príloha č. 1

Úpravy terénu v areály UKF na Nábreží mládeže č. 91 v Nitre.

Predpokladaný rozsah prác úpravy terénu po výrube stromov:

1. Plocha A (cca 515 m2) – založenie trávnika:

- Odstránenie pňov po výrube stromov – 2 ks priemeru nad 80 cm, 6 ks priemeru cca 60 cm, 2 ks priemeru cca 40 cm
- Vybúranie a likvidácia 2 ks betónových pätiek (0,8 x 1,8 x 0,85 m) – cca 2,5 m3
- Vybúranie a likvidácia zvyškov tehlového oplotenia a základov – cca 4 m3
- Vyrovnanie terénu a odvoz navážky (zmes stavebného odpadu a zeminy) na ploche 515 m2 v hrúbke cca 10 cm – odvoz cca 50 m3 navážky
- Dovoz a rozprestretie zeminy na plochu 515 m2 (dovoz cca 40 m3 zeminy)
- Založenie trávnika na ploche 515 m2 a prvé kosenie.

2. Plocha B (cca 68 m2) – založenie trávnika:

- Odstránenie pňov po výrube stromov – 5 ks priemeru cca 60 cm
- Vyrovnanie terénu a odvoz navážky (zmes stavebného odpadu a zeminy) na ploche 68 m2 v hrúbke cca 10 cm – odvoz cca 7 m3 navážky
- Dovoz a rozprestretie zeminy na plochu 68 m2 (dovoz cca 5 m3 zeminy)
- Založenie trávnika na ploche 68 m2 a prvé kosenie.

3. Plocha C (cca 300 m2) – založenie trávnika:

- Odstránenie pňov po výrube stromov – 5 ks priemeru nad 80 cm, 2 ks priemeru cca 60 cm,
- Vyrovnanie terénu a odvoz navážky (zmes stavebného odpadu a zeminy) na ploche 300 m2 v hrúbke cca 20 cm – odvoz cca 60 m3 navážky
- Dovoz a rozprestretie zeminy na plochu 300 m2 (dovoz cca 30 m3 zeminy)
- Založenie trávnika na ploche 300 m2 a prvé kosenie.

4. Plocha D (cca 115 m2) :

Alt. 1. – založenie trávnika:

- Odstránenie pňov po výrube stromov – 4 ks priemeru nad 80 cm, 1 ks priemeru cca 60 cm,
- Vyrovnanie terénu a odvoz navážky na ploche 115 m2 v hrúbke cca 10 cm – odvoz cca 6 m3 navážky
- Dovoz a rozprestretie zeminy na plochu 115 m2 (dovoz cca 5 m3 zeminy)
- Založenie trávnika na ploche 115 m2 a prvé kosenie.

Alt. 2. – zhotovenie parkovacej plochy pre 6 vozidiel zo zatrávňovacích tvárnic:

- Odstránenie pňov po výrube stromov – 4 ks priemeru nad 80 cm, 1 ks priemeru cca 60 cm,
- Vyrovnanie terénu a odvoz navážky na ploche 115 m2 v hrúbke cca 25 cm – odvoz cca 30 m3 navážky
- Zhotovenie lôžka zo štrkodrvy hr. 15 cm pre uloženie zatrávňovacích tvárnic na ploche 115 m2 (dovoz cca 20 m3 štrkodrvy, rozprestretie, hutnenie)
- Uloženie zatrávňovacích tvárnic hr. 8 cm, 115 m2, hutnenie, vyplnenie drvou.